

商贸流通企业安全隐患 检查标准清单

目 录

一、常规检查内容.....	1
(一) 安全管理类.....	1
(二) 应急管理类.....	1
(三) 设备设施管理类.....	1
(四) 电气及电器设备设施类.....	2
二、专项检查内容.....	2
(一) 商场超市.....	2
(二) 再生资源回收企业.....	3
(三) 餐饮企业.....	4
(四) 家用乘用车销售企业.....	5
(五) 家用乘用车拆解企业.....	6
附件一.....	7
(一) 安全管理类检查要点.....	7
(二) 应急管理类检查要点.....	9
(三) 设备设施运行管理类.....	9
(四) 电气及电器设备设施类检查要点.....	11

一、常规检查内容

(一) 安全管理类

- 1、组织机构和人员
- 2、安全生产责任制
- 3、安全投入
- 4、相关保险
- 5、安全生产规章制度
- 6、安全生产操作规程
- 7、安全教育培训
- 8、特种作业人员教育培训
- 9、危险作业审批管理
- 10、相关方管理

(二) 应急管理类

- 1、应急机构和队伍
- 2、应急预案
- 3、应急设施、装备、物资
- 4、应急演练

(三) 设备设施管理类

- 1、消防设备
- 2、特种设备
- 3、安防设备
- 4、闭路电视监视系统
- 5、计算机房设备
- 6、梯台及防护栏杆
- 7、车辆

8、生产现场管理和生产过程控制

9、警示标志和安全防护

(四) 电气及电器设备设施类

1、变配电系统

2、电网接地系统

3、动力及照明配电柜(箱)

4、低压电气线路固定线路或临时线路

5、防雷接地装置

6、易燃易爆场所电器使用

7、手持电动工具

二、专项检查内容

(一) 商场超市

1、不准擅自关闭、停用火灾自动报警系统以及相应的消防联动设备。

2、应确保高位消防水箱、消防水池、气压水罐等消防储水设施水量充足；确保消防泵出水管阀门、自动喷水灭火系统管道上的阀门常开；确保消防水泵、防排烟风机等消防用电设备的配电柜开关处于自动（接通）位置；确保自动喷水灭火系统设置在自动状态。

3、消防栓应有明显标识，不应埋压、圈占或遮挡。

4、展品、商品、货柜、广告箱牌等的设置不应影响火灾探测器、手动火灾报警按钮、自动喷水灭火喷头等设施的正常使用。

5、按规定设置安全疏散指示标志和应急照明设施，保证防火门、防火卷帘、消防安全疏散指示标志、应急照明、机械排烟送风、火灾事故广播等设施处于正常状态。

6、保证疏散通道、安全出口的畅通。不得占用疏散通道或者在

疏散通道、安全出口上设置影响疏散的障碍物，防火卷帘下不得堆放杂物；不得在营业、工作期间封闭安全出口，不得遮挡安全疏散指示标志。

7、按规定配置消防器材，消防器材设置位置应在明显、便于取用的地点，不能埋压、遮挡灭火器材。并指定专人维护管理，保证消防设施、器材的正常、有效使用。

8、消防控制室每班值班人员不应少于2人，必须持证上岗；值班人员要熟练掌握规章制度、操作规程及应急等内容，并对消防控制室的设备能够熟练使用、正确操作。消防控制室应有设备运行等情况记录。除值班用品、火情处置用品外，消防控制室不能堆放其他物品。

9、人员密集场所应当在明显位置设置疏散示意图或者通过张贴图画、广播、视像等方式，向公众宣传防火、灭火、疏散、逃生等知识。

（二）再生资源回收企业

1、危险化学品必须储存在专用仓库内，按国家标准、规范存放，并由专人管理。

2、堆放易潮物品仓库的地面必须高于本区的基准面，并有防潮防雨淋设施。

3、易燃、易潮物资仓库应有防水、防潮设施。

4、仓库安全通道必须符合消防安全要求，保持畅通。

5、仓库安全出口按消防设计要求设置，工作期间不得上锁；物品堆垛应严格按有关要求堆放；需夜间作业的仓库每个门口上方须安装应急照明灯。

6、安全通道门要符合消防设计要求。

7、仓库库区内应有明显的交通行驶、安全警示等标志。

8、库房储存物品应分类、分堆、限额存放。每个堆垛的面积不应大于 150 m²。库房内主通道的宽度不应小于 2m。

9、库房内堆放物品应满足以下要求：

a) 堆垛上部与楼板、平屋顶之间的距离不小于 0.3m（人字屋架从横梁算起）；

b) 物品与照明灯之间的距离不小于 0.5m；

c) 物品与墙之间的距离不小于 0.5m；

d) 物品堆垛与柱之间的距离不小于 0.3m；

e) 物品堆垛与堆垛之间的距离不小于 1m。

（三）餐饮企业

1、燃气报警装置应能正常使用；

2、禁止在燃气管道上缠绕电缆；

3、定期清洗油烟罩，至少每季度清洗一次排油烟管道；

4、营业期间不允许进行产生火花和高温的动火作业；经营场所需动火时，应进行审批，并将动火部位与其他部位进行隔离；

5、储存可燃物的区域严禁明火；

6、面点加工区域应保持清洁，电气设备应保持封闭；

7、厨房设备满足一下要求：

①机械运转部位有完好可靠的防护装置。

②搅拌操作的容器必须加盖密封且盖机联锁。

③PE(N)线连接可靠，电源线路完好。

④每台设备应有单独控制开关。

⑤凡有碾、绞、压、挤、切伤可能的部位均应有可靠防护。

⑥抽风和给排水系统完好无缺陷。

⑦燃气阀、燃气管、燃气瓶、温度控制器完好无缺陷，无气体泄

漏。燃气存放或调压室内应安装防爆照明灯及报警装置，通风良好，使用完毕后由专人关闭阀门并作好记录。

⑧厨房灶台照明应使用防潮灯，厨房的烟道应至少每季度清洗一次，灶台附近应配备灭火毯和消防器材。

8、洗涤设备应满足一下要求：

①机械运转部位有完好可靠的防护装置。

②洗涤操作的容器必须加盖密封且盖机联锁，铰位灵活。

③PE(N)线连接可靠，电源线路完好。

④每台设备应有单独控制开关。

⑤凡有碾、绞、压、挤、切伤可能的部位均应有可靠防护。

⑥地毯机的泡箱出泡口畅通、泡箱内的隔网无堵塞，地毯刷完整、锁位无破损。

⑦高速磨光机的针盘完整、配针坚固、磨光垫选用正确无烂损。

⑧吸水泵应设有控制开关和漏电保护装置，应装设与负荷匹配的熔断器。

（四）家用乘用车销售企业

1. 配备满足安全需要的消防设施和灭火器材（灭火器、消火栓等）；消火栓内设施齐全，消火栓内有水，栓口无滴漏现象；消火栓标志显眼，与周围墙面装饰明显区分，装修装饰不得遮挡消火栓箱体影响使用；

2. 大厅配备的灭火器是否摆放在显眼位置，指针在绿区；消火栓、灭火器是否定期进行检查，至少每月检查一次。

3. 配电箱周围不应堆放物品，做好封堵，张贴“当心触电”等警示标识。

4. 安全出口、疏散通道、消防车通道畅通，应急照明灯、安全

疏散指示标志等消防设施设备保持正常工作。

（五）家用乘用车回收与拆解企业

1. 高处作业、动火作业、有限空间作业、起重作业等特殊作业是否严格执行审批流程，是否严格落实安全教育及安全技术交底，作业人员是否持证上岗，配备安全防护措施；

2. 油漆、汽油、柴油、有机溶剂等易燃物品是否规范存放管理；

3. 污水池、废液池等有限空间是否开展安全风险辨识与管控，作业前进行安全培训，配备应急装备及设施，落实“先通风、再检测、后作业”；

4. 生产转动设备是否张贴相关安全操作规程，设置防护罩等安全防护设施及紧急停止开关；

5. 压缩气体钢瓶、叉车等特种设备是否检验合格，按规定办理使用登记；定期对特种设备行检查、维护和保养工作；

6. 作业区域是否设置安全警示标识及其他防护措施；

7. 现场监督、安全巡视是否到位。

附件

(一) 安全管理类检查要点

检查项目	检查内容	是否达标
组织机构和人员	按规定设置安全管理机构或配备安全管理人员。	设置 <input type="checkbox"/> 未设置 <input type="checkbox"/>
	安全生产领导机构每季度应至少召开一次安全专题会。	按规定召开会议 <input type="checkbox"/> 未按规定召开会议 <input type="checkbox"/>
职责	建立、健全安全生产责任制。	有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>
	建立、健全安全生产职责。	有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>
安全生产费用	建立安全生产费用使用台账。	有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>
相关保险	为员工缴纳工伤保险记录。	有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>
规章制度	按照相关规定建立和发布健全的安全生产规章制度，至少包含下列内容：	
	安全目标管理	有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>
	安全生产责任制管理	有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>
	法律法规标准规范管理	有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>
	安全投入管理	有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>
	文件和档案管理	有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>
	风险评估和控制管理	有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>
	安全教育培训管理	有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>
	特种作业人员管理	有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>
	设备设施安全管理	有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>
	建设项目安全“三同时”管理	有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>
	施工和检维修安全管理	有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>
	危险物品及重大危险源管理	有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>
	作业安全管理	有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>
	相关方及外用工（单位）管理	有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>
	职业健康管理	有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>
	个体防护装备（具）和保健品管理	有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>
	安全检查及隐患治理	有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>
	应急管理	有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>
	事故管理	有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>
	消防管理	有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>
女职工劳动保护管理	有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	
促销活动安全管理	有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	
装饰装修安全管理	有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	
安全值班检查巡查管理	有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	
租赁承包安全资质审查及管理	有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	
操作规程	岗位安全操作规程。	有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>
教育培训	各类人员的培训计划	有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>
	培训记录，并建立档案。	有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>
安全生产管理人员教育培训	主要负责人和安全生产管理人员，必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力，须经考核合格后方可任职，并应按规定进行再培训。	有证 <input type="checkbox"/> 无证 <input type="checkbox"/>
特种作业人员	从事特种作业的人员应取得特种作业操作资格	

检查项目	检查内容	是否达标
教育培训	证书，方可上岗作业。	有证 <input type="checkbox"/> 无证 <input type="checkbox"/>
危险作业审批管理	对动火作业、有限空间作业、临时用电作业、高处作业、其他危险作业等危险性较高的作业活动建立作业安全管理制度，实施作业许可管理，严格履行审批手续。作业许可应包含危害因素分析和安全措施等内容。	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
相关方管理	不得将经营项目、场所、设备发包（外包）或者租赁给不具备安全生产条件或者相应资质的单位和个人。	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
	经营项目、场所有多个承包单位、承租单位的，应当与承包单位、承租单位签定专门的安全管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全管理职责，对承包单位、承租单位的安全工作统一协调、管理。	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>

(二) 应急管理类检查要点

检查项目	检查内容	是否达标
应急机构和队伍	按相关规定建立安全生产应急管理机构或指定专人负责安全生产应急管理工作。	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
	建立与本单位安全生产特点相适应的专兼职应急救援队伍或指定专兼职应急救援人员。	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
	定期组织专兼职应急救援队伍和人员进行训练。	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
应急预案	按规定制定安全生产事故应急预案,重点作业岗位有应急处置方案或措施。	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
	根据有关规定将应急预案报当地主管部门备案,并通报有关应急协作单位。	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
应急设施、装备、物资	按应急预案的要求,建立应急设施,配备应急装备,储备应急物资。	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
	对应急设施、装备和物资进行经常性的检查、维护、保养,确保其完好可靠。	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
应急演练	按规定组织安全生产事故应急演练。	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
	对应急演练的效果进行评估。	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>

(三) 设备设施运行管理类

检查项目	检查内容	是否达标
消防设备	消防设备的选用及安装应符合国家标准和有关规定,设备档案完整,安全状态良好。	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
	建筑消防设施的产权单位或者使用单位应当建立和落实消防设施的管理、检查、检测、维修、保养、建档等工作制度,对建筑消防设施、电器设备、电气线路每年至少进行一次全面检测,检测报告存档备查。	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
	消防控制室的门应向疏散方向开启,且入口处应设置明显标志。地下的消防控制室门上的标志必须是带灯光的装置;消防控制室应设置一部外线电话、火灾事故应急照明、灭火器等消防器材,并配备相应的通讯联络工具。	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
	设备档案完整。	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
	设备各项联动、操控及显示等功能良好。	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
	设备、设施、工具、配件等完整无缺陷。	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
	设备的防护、保险、信号等安全装置无缺陷。	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
	预备中英文紧急疏散广播词或录音广播。	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>

检查项目	检查内容	是否达标
特种设备	特种设备应经专业资质的机构检验检测合格,向所属辖区的特种设备安全监督管理部门登记,取得使用证和登记证,方可投入使用。 特种设备应按规定使用、维护,定期检验,并建立特种设备安全技术档案。	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>

检查项目	检查内容	是否达标
安防设备	设备档案完整,资料数据保密。	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
	设备各项操控及显示等功能状态良好。	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
	设备、设施、工具、配件等完整无缺陷。	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
	设备的防护、保险、信号联动等安全装置无缺陷。	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>

检查项目	检查内容	是否达标
闭路电视监视系统	应安装录像机和摄像头等监控设备,对公共安全部位进行监控,闭路电视监控区域应覆盖主要出入口,前厅、电梯间、通道和贵重物资集中场所(如收银处、保险柜、仓库等),厨房食品加工制作间,食品仓库门前通道、商场、地下车库及其他区域。	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>

检查项目	检查内容	是否达标
计算机房设备	设备选用及安装符合国家标准和有关规定。	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
	设备档案完整,安全保密性能良好。	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
	机房的环境符合设备正常运行的安全要求,各项操控及显示等功能状态良好。	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
	设备、设施、工具、配件等完整无缺陷。	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
	设备的防护、保险、信号等安全装置无缺陷。	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>

检查项目	检查内容	是否达标
梯台及防护栏杆	焊接处应无裂纹和可见的表面气孔。	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
	结构的外型不应有歪斜、扭曲、变形,以及明显的锈蚀等缺陷。	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
	梯台及防护栏杆的结构连接及固定支撑牢固。	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
	在室外安装的梯台及防护栏杆的防雷电保护	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>

检查项目	检查内容	是否达标
车辆	必须严格按公安、交通部门要求建立完善车辆管理制度和档案,车辆定期维护保养,对驾驶员定期进行安全教育。	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
	车辆整洁、资料齐全。	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
	动力系统运转平稳,线路、管路无漏电、漏水、漏油。	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>

	灯光电气部分完好，仪表、照明、信号及各附属安全装置性能良好。	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
	传动系统运转平稳。	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
	转向系统轻便灵活。 制动系统安全有效。	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>

检查项目	检查内容	是否达标
生产现场管理和生产过程控制	对仓储作业、整理货品、搬运等作业进行专项管理。	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
	电气、高速运转机械等设备，应实行操作牌制度。	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
	按规定为从业人员配备与工作岗位相适应的个体防护装备，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
警示标志和安全防护	在存在较大危险因素的作业场所或有关设备上，设置安全警示标志。	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
	在检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域，以及厂区内的坑、沟、池、井、陡坡等设置安全盖板或护栏等。	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>

(四) 电气及电器设备设施类检查要点

检查项目	检查内容	是否达标
变配电系统	变配电室的门应向外开，相邻配电室的门应双向开，高压配电间的窗、门应装防护网，防护网的网孔尺寸应小于10×10mm。	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
	高、低压配电柜的母线相序标志正确，应设置接地母排和接地端子，且与接地系统连接，并有接地标志。	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
	电气运行指示仪表显示正确，控制装置完好，操纵机构和联锁机构可靠。	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
	双电源供电或自有发电应设有联锁安全装置。	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
	空气开关灭弧罩应完整。	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
	电力电容器外壳无膨胀，无漏油现象。	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
	设置有电气运行工作标志和安全警示标志。	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
	电气操作工具完好可靠，有定期检测记录和标志。	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
电网接地系统	电气系统连接符合设计的系统接地制式要求。	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
	电网接地装置的接地电阻值小于4Ω，应保存定期检测记录。	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
	接地装置应有编号和识别标记。	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
动力及照明配电柜(箱)	应按规定设有接地母排和/或接地端子，且与接地系统连接。	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
	动力及照明配电柜(箱)内设置的插座，其线路应配有漏电保护装置。	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
	电器元件的接线端子与导线连接坚固，无过热烧损现象。	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
	动力及照明配电柜(箱)内设置的导线应有相序标志。	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
	动力及照明配电柜(箱)内无粉尘和油污污染。	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>

	动力及照明配电柜(箱)应设置安全警示标志。	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
低压电气线路 (1) 固定线路	线槽或桥架在电气不连贯处应装设电气跨接线, 接地端子的连接导线与接地系统连接, 并有接地标志; 柜、箱有编号; 有电气控制线路图。	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
	线路导线绝缘保护完好。	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
	线路相序、相色正确, 标志齐全、清晰。	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
低压电气线路 (2) 临时线路	临时线路架设前应履行审批手续, 设置的临时线路应有标识牌, 超出使用批准期限的临时线路应及时拆除。	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
	线路导线型号规格符合设计要求, 导线应有护套软管保护。	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
	临时线路应设有总控制开关和漏电保护装置, 每一分路应装设与负荷匹配的熔断器。	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
	临时线路应设有与用电设备接地连接的接地保护导线, 接地保护导线应与电网接地系统连接。	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
	应保存有临时线路架设审批、架设和使用安全记录的记录, 以及按审批时效拆除临时线路的记录。	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
防雷接地装置	防雷装置完好, 接闪器无损坏, 引下线焊接可靠, 接地电阻值小于 10Ω。	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
	建筑物应按规定安装避雷装置, 保存防雷装置定期检测记录。	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
	接地装置应有编号和识别标记。	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
易燃易爆场所 电器使用	易燃易爆场所必须使用防爆电器	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
	电气设备、开关、插座不得安装在可燃材料上。	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
	电源开关箱应设立在库房外, 不得使用闸刀开关。	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
	电源开关箱前不得堆放杂物, 架空线路下不得堆放可燃物。	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
	仓库内除了固定的照明外, 不允许使用其它电器。可燃物品仓库, 可燃物品库房不应设置卤钨灯等高温照明器。	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
手持电动工具	使用 I 类手持电动工具的电源插座和开头线路应配有漏电保护装置, 接地保护导线与接地系统连接。	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
	定期检测手持电动工具的绝缘电阻值, 并做好检测记录。	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
	电源线必须用护管软线, 无接头和绝缘层无破损。	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>